



Ferry Molenaar bv

kasonderhoud, renovatie en aluminium constructies

Aluminium deur calculatie

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Datum/tijd: | 24-11-2025 10:27:00 | |
| Opdrachtgever: | Ferry Molenaar B.V. | |
| Klant referentie: | knijff | |
| Deur breedte: | 3600 mm | € 603.90 |
| Deur hoogte: | 3050 mm | |
| Slot: | Links | € 90.00 |
| Montage locatie: | Binnen | |
| Type montage: | Sandwich | |
| Boven/onder rollend: | Boven | |
| Hoeklijn voor sandwich: | 10450 mm | € 94.05 |
| Aantal profielen horizontaal: | 3 | |
| Lengte horizontaal profiel: | 3410 mm | |
| Profiel type horizontaal: | Dubbel | € 56.27 |
| Aantal profielen verticaal: | 12 | |
| Lengte verticaal profiel: | 541 mm | |
| Profiel type verticaal: | Enkel | |
| Glas type: | Stuco | € 295.20 |
| Glas afwerking: | Geen | € 0.00 |
| Aantal glas platen: | 15 | |
| Breedte glas plaat: | 677 mm | |
| Hoogte glas plaat: | 572 mm | |
| Aantal stuco platen: | 2 | |
| Breedte stuco plaat: | 1693 mm | |
| Hoogte stuco plaat: | 1000 mm | |
| Aantal tussen profielen stuco: | 1 | |
| Hoogte tussen profiel stuco: | 967 mm | |
| Lengte buiten strip: | 13.30 meter | |
| Aantal lengtes buiten strip (6 meter): | 3 | |
| Lengte binnen strip totaal: | 28.49 meter | |
| Aantal lengtes binnen strip (6 meter): | 5 | |
| Aantal montage sets: | 1 | € 45.00 |
| Totaalprijs: | | € 1184.42 |

Werktekening incl. bematingen

