



Ferry Molenaar bv

kasonderhoud, renovatie en aluminium constructies

Aluminium deur calculatie

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| Datum/tijd: | 09-04-2024 07:20:00 | |
| Opdrachtgever: | Ferry Molenaar B.V. | |
| Klant referentie: | verti/schiedam | |
| Deur breedte: | 4980 mm | € 473.85 |
| Deur hoogte: | 1730 mm | |
| Slot: | Geen | |
| Montage locatie: | Binnen | |
| Type montage: | Sandwich | |
| Boven/onder rollend: | Boven | |
| Hoeklijn voor sandwich: | 11890 mm | € 107.01 |
| Aantal profielen horizontaal: | 1 | |
| Lengte horizontaal profiel: | 4790 mm | |
| Profiel type horizontaal: | Enkel | |
| Aantal profielen verticaal: | 5 | |
| Lengte verticaal profiel: | 528 mm | |
| Profiel type verticaal: | Enkel | |
| Glas type: | Plexiglas | € 136.33 |
| Glas afwerking: | Strippen | € 36.00 |
| Aantal glas platen: | 6 | |
| Breedte glas plaat: | 791 mm | |
| Hoogte glas plaat: | 559 mm | |
| Aantal stuco platen: | 3 | |
| Breedte stuco plaat: | 1599 mm | |
| Hoogte stuco plaat: | 1000 mm | |
| Aantal tussen profielen stuco: | 2 | |
| Hoogte tussen profiel stuco: | 967 mm | |
| Lengte buiten strip: | 13.42 meter | |
| Aantal lengtes buiten strip (6 meter): | 3 | |
| Lengte binnen strip totaal: | 9.60 meter | |
| Aantal lengtes binnen strip (6 meter): | 2 | |
| Aantal montage sets: | 1 | € 45.00 |
| Totaalprijs: | | € 798.18 |

Werktekening incl. bematingen

