



Ferry Molenaar bv

kasonderhoud, renovatie en aluminium constructies

Aluminium deur calculatie

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| Datum/tijd: | 16-07-2025 11:57:00 | |
| Opdrachtgever: | Ferry Molenaar B.V. | |
| Klant referentie: | knijff/breemer | |
| Deur breedte: | 2700 mm | € 594.00 |
| Deur hoogte: | 4000 mm | |
| Slot: | Links | € 90.00 |
| Montage locatie: | Binnen | |
| Type montage: | Glas | |
| Boven/onder rollend: | Boven | |
| Aantal profielen horizontaal: | 4 | |
| Lengte horizontaal profiel: | 2510 mm | |
| Profiel type horizontaal: | Enkel | |
| Aantal profielen verticaal: | 12 | |
| Lengte verticaal profiel: | 665 mm | |
| Profiel type verticaal: | Enkel | |
| Glas type: | Plexiglas | € 303.75 |
| Glas afwerking: | Geen | € 0.00 |
| Aantal glas platen: | 16 | |
| Breedte glas plaat: | 624 mm | |
| Hoogte glas plaat: | 696 mm | |
| Aantal stuco platen: | 2 | |
| Breedte stuco plaat: | 1265 mm | |
| Hoogte stuco plaat: | 1000 mm | |
| Aantal tussen profielen stuco: | 1 | |
| Hoogte tussen profiel stuco: | 967 mm | |
| Lengte buiten strip: | 13.40 meter | |
| Aantal lengtes buiten strip (6 meter): | 3 | |
| Lengte binnen strip totaal: | 19.50 meter | |
| Aantal lengtes binnen strip (6 meter): | 4 | |
| Aantal montage sets: | 0 | € 0.00 |
| Totaalprijs: | | € 987.75 |

Werktekening incl. bematingen

